TenderSolution
by E-VO

ZMLUVA O DIELO

Zmluva o dielo

Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.,
v znení neskorších zmien a doplnkov

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.OBJEDNÁVATEĽ:	Obec Súľov - Hradná Súľov – Hradná 65, 013 52 Súľov - Hradná
Štatutárny orgán:	Ing. Jaroslav Bušfy – starosta obce
Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN:	SK1402000000000025328432
IČO :	00321656
DIČ :	2020618545
Osoba oprávnené rokovať:	Ing. Jaroslav Bušfy – starosta obce

ďalej v texte len "objednávateľ"

2.ZHOTOVITEĽ:	BAU cargo, s.r.o.
Zastúpená	Peter Dobrovolský - konateľ
Bankové spojenie :	Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:	SK97 0900 0000 0050 3470 7015
Sídlo:	Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina
IČO :	46456082
DIČ :	2820012811
Identifikačné číslo pre DPH :	SK2820012811
Zapísaný v obchodnom registri:	OS Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 55952/L
Osoby oprávnené rokovať :	Peter Dobrovolský
Zástupca zhotoviteľa na stavbe :	Peter Dobrovolský

ďalej v texte len "zhotoviteľ"

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná" v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k podlimitnej zákazke: „Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná", a ktorej vyhotovenie prevzal zhotoviteľ od objednávateľa, a ktorá je archivovaná u objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) a súvisiacich STN, podľa projektovej dokumentácie, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov k podlimitnej zákazke: „ Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná", ktorá je archivovaná u objednávateľa, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo.

3. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy v súlade s jeho ponukou, ktorú predložil objednávateľovi ako uchádzač vo verejnom obstarávaní podlimitnej zákazky: „Zlepšovanie tepelnotechnických vlastností MŠ v Opatovskej Novej Vsi".

III. TERMÍN PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy uvedený v čl. II tejto zmluvy **v lehote zhotovenia stavby 90 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi.**

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude dielo zhotovené v súlade s platnými technickými normami a vypracovanou projektovou dokumentáciou.

3. V prípade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, je zhotoviteľ povinný ihneď o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor objednávateľa a písomne o tejto skutočnosti zaslať objednávateľovi aj list. Následne bude objednávateľ postupovať v súlade s jeho internými predpismi a začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie so zhotoviteľom. Pokiaľ pokračovanie prác je podmienené potrebou uskutočnenia prác, ktoré nie sú zhrnuté v tejto zmluve, tak do prijatia vhodného riešenia lehoty podľa tohto článku neplynú. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený prerušiť výkon tých prác, ktoré sú závislé, priamo i nepriamo, od prijatia vhodného riešenia.

4. V prípade vzniku zhotoviteľom nezavinených prekážok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené. Toto ustanovenie platí aj v prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia. O všetkých takýchto prípadoch sa spíše záznam v stavebnom denníku.

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

IV. CENA PREDMETU ZMLUVY

1. Cena za predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako pevná zmluvná cena a predstavuje:

Cena bez DPH **373 511,01** EURO (slovom: tristosedemdesiattritisícpäťstojedenásť EURO a jeden cent)
DPH 20 % **74 702,20** EURO (slovom: sedemdesiatštyritisícsedemstodva EURO a dvadsať centov)
Cena s DPH 448 213,21 EURO (slovom: štyristoštyridsaťosemtisícdvestotrinásť EURO a dvadsaťjeden centov)

2. Dohodnutá cena kompletného diela je v súlade s rozpočtovými nákladmi stavby uvedenými v ponukovom rozpočte podľa objektov v členení podľa „Výkazu výmer". Rozpočet (ocenený „Výkaz výmer") je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. (Príloha č. 2)

3. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj náklady na:
   a) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska,
   b) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných projektovou dokumentáciou,
   c) všetky doklady potrebné ku kolaudácii stavby (v prípade potreby), k uvedeniu diela do prevádzky a jeho užívaniu vyplývajúce z príslušných právnych predpisov a STN noriem (vydané odborne spôsobilými osobami) vzťahujúce sa na predmet zákazky.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

5. V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté aj všetky ostatné náklady súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy, okrem eventuálnych nákladov podľa podľa čl. XI bod. 2 a nákladov spočívajúcich v prekonaní prekážok zhotovovania diela nezavinených zhotoviteľom, ktoré zhotoviteľ pri uzatváraní tejto zmluvy ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol predpokladať.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ bude vykonané práce fakturovať nasledovne:
   a) konečnú faktúru vo výške 100% skutočne vykonaných prác vystaví a doručí zhotoviteľ objednávateľovi do 30 dní odo dňa podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby a po odstránení prípadných vád a nedorobkov na predmetnej stavbe - Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná.

2. Každá faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky.

3. Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej zmluve. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti, pričom pokračovanie lehoty splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

4. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený objednávateľom. V prípade, že súpis vykonaných prác bude obsahovať práce v nižšom ako dojednanom rozsahu, zhotoviteľ vystaví faktúru na sumu zníženú o nevykonané práce, to znamená faktúru na sumu skutočne vykonaných prác.

5. Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania z účtu objednávateľa.

6. Zhotoviteľ môže byť vyzvaný objednávateľom zložiť na účet objednávateľa výkonnostnú zábezpeku vo výške 10% z ceny diela pre zabezpečenie finančných záväzkov jeho dodávateľov, alebo na odstránenie prípadných vád a nedorobkov.

VI. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých predpísaných skúšok. Vzájomne a preukázateľne prevzaté doklady o výsledkoch skúšok sú podmienkou prevzatia diela.

2. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa najneskôr 5 dní pred dohodnutým termínom dokončenia diela k záverečnému prevzatiu.

3. O prevzatí diela spíšu strany zápis, ktorý obsahuje zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis prípadných zistených vád a nedorobkov, ktoré nebránia v užívaní diela, dohodu o opatreniach na ich odstránenie, prehlásenie zhotoviteľa, že dielo odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá.

4. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi doklady určené príslušnými STN a všeobecne záväznými predpismi.

5. Dňom odovzdania diela prechádza na objednávateľa vlastnícke právo k dielu.

6. Dielo sa považuje za dodané i tým okamihom, keď objednávateľ si ho odmietne v stanovený deň prevziať / neprevezme, napriek splneniu podmienok pre jeho odovzdanie.

VII. ZÁRUČÁ DOBA A VADY DIELA

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté v zmluve.

2. Záručná doba na predmet zmluvy je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

4. V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na zrealizovanom diele, objednávateľ písomne upozorní zhotoviteľa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť zistené a reklamované vady. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi podľa jeho požiadaviek prešetriť, či ide o vady

diela na jeho požiadanie, kde táto prehliadka musí byť učinené do 3 dní od obdržania písomnej reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa na túto požiadavku zhotoviteľa neprihliada, čo však nemá za následok uznanie reklamovaných vád. Pokiaľ objednávateľ prehliadku riadne neumožní, alebo ju z objektívnych dôvodov nebude možné napriek vzneseniu požiadavky riadne vykonať, tak nezačnú plynúť lehoty nižšie uvedené až do jej riadneho vykonania.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamované vady do 10 dní od písomného uplatnenia reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, a ku ktorej sa zhotoví obojstranne potvrdený zápis.

7. Objednávateľ je povinný odovzdať/sprístupniť dielo, alebo jeho časť, zhotoviteľovi na reklamáciu tak, aby bolo možné riadne, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, technicky a nerušene vykonať odstránenie vady. Pri vybavovaní reklamácie, i odstraňovaní vady, sú zmluvné strany povinné si poskytnúť na požiadanie súčinnosť, spočívajúcej najmä v možnom odstránení existujúcej alebo predpokladanej prekážky, resp. vyhnúť sa jej.

8. V prípade existencie konkrétnej miestnej prekážky je zhotoviteľ o nej povinný informovať objednávateľa. Informovaním objednávateľa, resp. podaním informácie na pošte, sa začatie/plynutie lehoty až do jej odstránenia a informovania zhotoviteľa o jej odstránení nezačne/preruší. Miestnu prekážku, ktoré by bránila odstráneniu reklamovanej vady, je povinný odstrániť objednávateľ na svoje náklady.

9. V prípade žiadosti o súčinnosť sa dotknutá lehota predlžuje o dobu od požiadania o súčinnosť po jej reálne poskytnutie. To neplatí, ak žiadosť bola podaná účelne, a v čase podania žiadosti bolo evidentné, že odstrániť vadu bolo možné bez poskytnutia súčinnosti.

10. Do lehôt na odstránenie vady podľa tohto článku sa nezapočítavajú dni pracovného pokoja, doba, počas ktorej by vykonávanie prác odporovalo všeobecne záväzným právnym predpisom, a doba, počas ktorej poveternostné alebo lokálne podmienky nedovoľovali začať alebo pokračovať s vykonávaním prác. Počas týchto prekážok sa lehoty na odstránenie vady prerušujú, resp. nezačnú plynúť, a to i bez toho, aby o tom zhotoviteľ, okrem konkrétnych miestnych prekážok, informoval objednávateľa.

VIII. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADY ŠKODY

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodá predmet zmluvy v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,50 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania.

2. Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30,- Euro za každý deň oneskorenia odstránenia reklamovaných vád v lehote podľa tejto zmluvy.

3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

4. Týmto nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej vznikla v dôsledku porušenia povinnosti druhej zmluvnej strany vyplývajúcej z tejto zmluvy a to aj v prípade, ak vzniknutá škoda prevyšuje výšku zmluvnej pokuty.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sankcie dohodnuté v tejto zmluve sa považujú za primerané.

IX. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. III tejto zmluvy. Rovnaké platí i pre čl. VII.

X. STAVEBNÝ DENNÍK

1. Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami § 46d zákona č.50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v platnom znení.

2. Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca a stavebný dozor objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca objednávateľa, resp. projektant stavby.

3. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník, do ktorého bude denne zaznamenávať všetky skutočnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich bude potvrdzovať stavebný dozor objednávateľa.

4. V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do troch pracovných dní po dátume ich vyhotovenia. Ak zmluvná strana, ktorej bol zápis určený do troch pracovných dní na zápis nereaguje, považuje sa zápis za súhlasne potvrdený.

5. Všetky prípadné naviac práce a zmeny predmetu zmluvy musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené stavebným dozorom v stavebnom denníku a upravené písomnou zmluvou príp. dodatkom.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ je povinný počas zhotovenia predmetu zmluvy udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu a zabezpečiť odstránenie znečistenia okolitých pozemných komunikácii vzniknutého realizáciou diela. Zároveň je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky právne predpisy Slovenskej republiky. Súčasťou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budú doklady o likvidácii všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii diela oprávneným zneškodňovateľom odpadov a jeden krát projektom skutočného vyhotovenia stavby potvrdeným zhotoviteľom diela.

2. Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj povinnosť predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy. Rozpočet musí byť vypracovaný na najnižšiu možnú úroveň položiek, t.j. na úroveň zodpovedajúcu položkám výkaz výmer.

3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.

4. Dodávateľ je povinný oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Dodávateľ je povinný vopred ohlásiť zmenu subdodávateľa písomne do rúk Objednávateľa a taktiež doplniť údaje o novom subdodávateľovi podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení. Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu Objednávateľom.

XII. OSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy, najmä ak zhotoviteľ :

a) bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t.j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto zmluvy.

3. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

XIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Za oprávneného zástupcu na strane objednávateľa sa vždy považuje i osoba, ktorá je štatutárnym zástupcom objednávateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo ním poverená osoba.

2. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení súčasne dvoch odkladacích podmienok účinnosti, ktoré spočívajú v tom, že
   a) dôjde k naplneniu povinnosti v zmysle § 47a ods.1 Občianskeho zákonníka, teda účinnosť zmluva o dielo nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
   b) a zároveň dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP z fondov EÚ, Identifikácia projektu: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 alebo dňom doručenia písomného jednostranného rozhodnutia objednávateľa zhotoviteľovi o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy o dielo.

3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

4. Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží štyri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka v platnom znení.

6. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa považujú za doručené najneskôr uplynutím 5-tich pracovných

dní od ich zaslania poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri zhotoviteľovi v obchodnom registri a pri objednávateľovi v čl. I tejto zmluvy. Za prijatú sa považujú tiež písomnosti, ktoré druhá zmluvná strana odmietla prevziať. V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.

V Žiline, dňa 22.8.2019

Objednávateľ:

OBEC SÚĽOV - HRADNÁ

Zhotoviteľ:

BAU cargo, s.r.o.
Rosinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

Prílohy:

Príloha č.1 k Návrhu zmluvy o dielo: Zoznam subdodávateľov

Príloha č.2 k Návrhu zmluvy o dielo: Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v papierovej verzii

Príloha č.3 k Návrhu zmluvy o dielo: Rozpočet (ocenený výkaz výmer) v elektronickej verzii v MS Excel (nosič CD, DVD a pod.)



Čestné vyhlásenie

Čestne vyhlasujem,

Že naša spoločnosť BAU Cargo, s.r.o., Rosinská cesta 9, 010 08 Žilina, IČO 46 456 082, IČ DPH: SK2820012811, registrovaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 55952/L nemá v úmysle zadať žiadnu časť zákazky tretím osobám.

V Žiline, dňa 22.8.2017

BAU cargo, s.r.o. ©
Rosinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

Peter Dobrovolský

konateľ

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23.6.17

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
BAU cargo, s.r.o.

IČO: 46456082
IČO DPH: SK2820012811

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	
Ostatné náklady zo súhrnného listu	373 511,01
Cena bez DPH	**373 511,01**

DPH	základná	20,00%	z	0,00	0,00
	znížená	20,00%	z	373 511,01	74 702,20

Cena s DPH v **EUR** **448 213,21**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC
013 52 Súľov- Hradná
IČO: 00321656
DIČ: 2020618545

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

BAU cargo, s.r.o.
Rožnská cesta 9
010 09 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov			373 511,01
00971	Architektúra strecha		84 172,54
00971_2	Architektúra otvorové konštrukcie		44 714,85
00971_3	Architektúra ostatné		38 551,72
00971_4	Architektúra obvodový plášť		93 947,49
00972	Bleskozvody		4 596,09
00973	Vykurovanie		10 565,17
0103	Elektroinštalácie		47277,41
00974	Vzduchotechnika		17 905,72
00971_1	Architektúra strecha neoprávnené		31 780,02
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	373 511,01

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná**

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	23.6.17
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	46456082
BAU cargo, s.r.o.		IČO DPH:	SK2820012811
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtov					261 386,60
Ostatné náklady zo súhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					**261 386,60**
DPH základná	20,00%	z		0,00	0,00
znížená	20,00%	z		261 386,60	52 277,32

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**313 663,92**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC
013 52 Súľov- Hradná
IČO: 00321656
DIČ: 2020618545

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

BAU cargo, s.r.o.
Rosinská cesta 9
010 05 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**261 386,60**	**313 663,92**
00971 - Architek (1)	00971 - Architektúra_strecha	84 172,54	101 007,05
00971 - Architek (2)	00971 - Architektúra otv.kon.	44 714,85	53 657,82
00971 - Architek (3)	00971 - Architektúra ostatne	38 551,72	46 262,06
00971 - Architek (4)	00971 - Architektúra obv. plast	93 947,49	112 736,99
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**261 386,60**	**313 663,92**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00971 - Architek (1) - 00971 - Architektúra_strecha**

JKSO: KS:

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46456082
BAU cargo, s.r.o. IČO DPH: SK2820012811

Projektant: IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				84 172,54
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**84 172,54**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	84 172,54	16 834,51

Cena s DPH v EUR **101 007,05**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC
013 52 Súľov- Hradná
IČO: 00321656
DIČ: 2020618545

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

BAU cargo, s.r.o. ©
Rozinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00971 - Architek (1) - 00971 - Architektúra_strecha**

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**84 172,54**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 672,42
	2 672,42
PSV - Práce a dodávky PSV	81 500,13
	631,15
	21 681,94
	11 610,07
	26 140,84
	21 436,12
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**84 172,54**

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00971 - Architek (1) - 00971 - Architektúra_strecha**

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 84 172,540

HSV- Práce a dodávky HSV 2 672,415

2 672,415

38	K	962032631	Búranie muriva z tehál nad strechou na akúkolvek maltu x, -1,63300t	m3	6,110	19,780	120,856
39	K	9640511111	Búranie železob. prvkov atiky do 0,16 m2, -2,40000t	m3	5,880	96,431	567,014
40	K	9650414411	Búranie spádovej vrstvy - perlitbetónu hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -1,60000t	m3	43,943	28,499	1 252,332
41	K	9650421411	Búranie asfaltopieskového bindera hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	7,518	58,018	436,179
42	K	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 200 mm, -1,40000t	m3	41,196	7,186	296,034

PSV - Práce a dodávky PSV 81 500,125

631,152

59	K	7111321011	Zhotovenie izolácie - separačná vrstva žľabu	m	95,000	2,329	221,255
60	*M*	*6285267400*	*Pás asfaltový modifikovaný SBS*	*m*	*114,000*	*3,442*	*392,388*
61	K	998711203	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	%	7,488	2,338	17,509

21 681,937

62	K	7122900101	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10° s prelepením spojov	m2	412,940	0,501	206,883
63	*M*	*28329901901*	*FATRAFOL parozábrana Fatrapar E hr.0,15mm, š.2m, balenie:200m2 s butylovou páskou*	*m2*	*474,881*	*0,364*	*172,857*
64	K	712300833	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° trojvrstvovej, -0,01400t	m2	422,954	0,575	243,199
65	K	712300834	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° každé ďalšie vrstvy, -0,00600t	m2	1 268,862	0,056	71,056
66	K	712331101	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	523,410	2,131	1 115,387

BAU cargo, s.r.o.
Rosinská cesta 9
010 03 Žilina
IČO: 45 456 082
IČ DPH: SK2020012811

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
67	*M*	*6936651300*	*Geotextília netkaná 300g/m2*	*m2*	*601,922*	*0,831*	*500,197*
68	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	523,410	2,935	1 536,208
69	*M*	*2833000150*	*FATRAFOL 810 hydroizolačná fólia hr.1,50 mm, š.1,3m hnedá*	*m2*	*601,922*	*5,528*	*3 327,425*
70	K	712431101	Zhotovenie separačnej vrstvy striech šikmých do 30° pásmi na sucho	m2	801,353	2,276	1 823,879
71	*M*	*6736700010*	*Fólia DELTA-TRELA PLUS Štruktúrovaná deliaca vrstva s integrovanou samolepiacou páskou DORKEN*	*m2*	*921,556*	*6,845*	*6 308,051*
72	K	712973720	"K4" Odkvapový profil, farba krytiny D+M	m	22,625	12,870	291,184
73	K	712973890	"K7" Odkvapový profil z hrubopolpast. plechu RŠ 200 mm D+M	m	22,625	12,088	273,491
74	K	7129738951	"K10" Lemovanie s odkvap.nosom z hrubopolpast. plechu RŠ 270 mm D+M	m	11,250	11,973	134,696
75	K	765901043	Strešná fólia DÖRKEN Delta Vent S Plus, na krokvy s prelepením spojov	m2	801,353	3,558	2 851,214
76	K	712973420	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	95,875	5,632	539,968
77	K	712973620	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°	m	40,633	5,638	229,089
78	K	712973750	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene v tvare "C" pre zateplovanie z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	m	47,250	10,434	493,007
79	K	9987122011	Kotevný materiál	%	503,388	1,940	976,463
80	K	998712203	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	251,694	2,335	587,683

11 610,073

81	K	713000015	Demontáž tepelnej izolácie stropov uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,00636t	m2	651,618	0,810	527,811
82	K	713111121	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	651,618	2,298	1 497,418
83	K	713142155	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozloženej v jednej vrstve, mechanicky kotvený	m2	391,838	0,829	324,834
84	*M*	*2837653443*	*EPS Roof 150S penový polystyrén hrúbka 120 mm ISOVER*	*m2*	*399,675*	*10,420*	*4 164,614*
85	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spadovými doskami z polystyrénu	m2	290,588	7,201	2 092,524
86	*M*	*2837653501*	*EPS spádová doska spádový penový polystyrén 150S ISOVER*	*m3*	*26,153*	*108,139*	*2 828,159*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
87	K	998713203	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	138,025	1,266	174,713

26 140,844

88	K	762331923	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 224 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m -0,01200t, predpoklad poškodenia 20%	m	47,040	2,866	134,817
89	K	762331943	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva do 450 cm2, dĺžky krovového prvku do 8 m -0,02500t, predpoklad poškodenia 20%	m	142,182	4,491	638,539
90	K	762331954	Vyrezanie časti strešnej väzby prierezovej plochy reziva nad 450 cm2, dĺžky krovového prvku nad 8 m -0,03300t, predpoklad poškodenia 20%	m	18,960	4,446	84,296
91	K	762332932	Viazané konštrukcie krovov doplnenie z hranolčekov plochy 120-224 cm2	m	35,280	9,302	328,175
92	K	762332934	Viazané konštrukcie krovov doplnenie z hranolčekov plochy 288-450 cm2	m	106,627	16,037	1 709,977
93	K	762332935	Viazané konštrukcie krovov doplnenie z hranolčekov plochy 450-600 cm2	m	14,220	22,932	326,093
94	*M*	*6053301400*	*Hranené rezivo BSH*	*m3*	*6,287*	*618,092*	*3 885,944*
95	K	7623321101	Montáž atypických prvkov striech	m	41,250	13,787	568,714
96	*M*	*60515900001*	*Hranené rezivo atypicky tvarované*	*m3*	*0,514*	*345,558*	*177,617*
97	K	762341021	Montáž debnenia odkvapov z dosiek pre všetky druhy striech	m2	23,802	6,783	161,449
98	*M*	*6072628000*	*Doska drevoštiepková OSB 3 PD4 2500x675x25 mm*	*m2*	*26,182*	*9,144*	*239,408*
99	K	76234102111	Montáž debnenia žľabu z dosiek s vyhotovením kotevných bodov - príložných a spádových hranolčekov	m	95,000	16,916	1 607,020
100	*M*	*60511211001*	*Rezivo smrekové*	*m3*	*3,088*	*145,779*	*450,166*
101	K	762341023	Montáž obkladu z cem. dosiek pre všetky druhy striech	m2	215,541	7,718	1 663,545
102	*M*	*49371*	*AQUAPANEL Cement Board Outdoor, šírka 900 mm*	*m2*	*237,095*	*16,641*	*3 945,498*
103	*M*	*1310941*	*AQUAPANEL FUGENSPACHTEL - GRAU výplňová hmota šedá na škáry a hlavy skrutiek 0,7kg/m2*	*kg*	*150,886*	*1,723*	*259,977*
104	*M*	*873191*	*AQUAPANEL Maxi skrutky SN 25 15ks/m2*	*ks*	*3 233,115*	*0,029*	*93,760*
105	K	762341003	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek	m2	801,353	2,521	2 020,211
106	K	762341251	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	805,710	0,870	700,968
107	*M*	*60515069001*	*Rezivo smrekové*	*m3*	*31,914*	*143,989*	*4 595,265*

Ing. [illegible] s.r.o.
[illegible]
010 08 Žilina
IČO: 45 456 082
IČ DPH: SK2820012811

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
108	K	762711820	Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 120-224 cm2, -0.01000t	m	105,000	0,885	92,925
109	K	762841811	Demont.podbíjania obkladov stropov a striech sklonu do 60st., z dosiek hr.do 35 mm bez omietky, -0.01400t	m2	735,600	0,798	587,009
110	K	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	%	297,200	6,290	1 869,471
							21 436,119
111	K	763161321	SDK podhľad s tepelnou izoláciou hr.160mm a parozábranou KNAUF kca z profilov CD 1vrstvová dosky GKF hr. 12,5 mm	m2	735,600	28,783	21 172,775
112	K	998763403	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch)výšky od 7 do 24 m	%	262,653	1,003	263,344

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00971 - Architek (2) - 00971 - Architektúra otv.kon.**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
BAU cargo, s.r.o.

IČO: 46456082
IČO DPH: SK2820012811

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				44 714,85
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**44 714,85**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	44 714,85	8 942,97
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**53 657,82**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC
013 52 Súľov- Hradná
IČO: 00321656
DIČ: 2020618545

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

BAU cargo, s.r.o.
Rosinská cesta 9
010 03 Žilina
IČO: 46456082
IČ DPH: SK2820012811

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00971 - Architek (2) - 00971 - Architektúra otv.kon.**

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**44 714,85**
HSV - Práce a dodávky HSV	8 581,32
	362,48
	7 389,07
	829,78
PSV - Práce a dodávky PSV	36 133,53
	654,14
	35 479,40
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**44 714,85**

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00971 - Architek (2) - 00971 - Architektúra otv.kon.**

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu **44 714,850**

HSV- Práce a dodávky HSV 8 581,317

362,477

10	K	310238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	m3	0,759	70,701	53,662
11	K	311234533	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti P 10 na pero a drážku, na maltu POROTHERM MM 50 (380x250x238)	m3	0,797	146,182	116,507
12	K	340239224	Zamurovanie otvorov v priečkach alebo stenách z tvárnic POROTHERM hr. 240 mm	m2	5,160	37,269	192,308

7 389,065

18	K	6124259311	Vyspravenie vnútorného ostenia, nadpražia a parapetu okenného alebo dverného jadro+štuk, Al. rohovníky, akryl. tmel celoobvodovo, maľovka 3x	m	262,118	13,906	3 645,013
22	K	9670311321	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubomvybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m	262,118	5,194	1 361,441
27	K	953996121	Ukončovací okenný + parapetný PVC profil s integrovanou tkaninou	m	262,118	5,050	1 323,696
31	K	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. nad 200 mm	m	51,309	5,418	277,992
32	*M*	*6119000990*	*Vnútorné parapetné dosky plastové komôrkové,B=350mm biela, mramor, buk, zlatý dub, WINK TRADE*	*m*	*51,309*	*15,220*	*780,923*

829,775

43	K	968062356	Vybúranie drevených rámov okien a dverí dvojitých alebo zdvojených, -0,05400t	m2	115,357	4,703	542,524
44	K	9680611131	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla	m2	115,357	1,562	180,188
45	K	968063558	Vybúranie kovových vrát, -0,05400t	m2	15,600	2,247	35,053

Ing. [illegible]
Rosinská 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
46	K	968063455	Vybúranie kovových zárubní, -0,08200t	m2	15,600	4,616	72,010

PSV - Práce a dodávky PSV

36 133,533

654,138

141	K	7644103601	"K1" Oplechovanie parapetov z Al plechu, vrátane rohov š.165mm, farba čokoládovo hnedá	m	51,309	12,749	654,138

D1 -

35 479,395

143	K	7666213051	Montáž okien plasotových, int.+ ext. páska po celom obvode	m2	49,177	30,847	1 516,963
144	*M*	*61141184001*	*Okno plastové, izolačné 3-sklo, int. RAL9010, ext. RAL8017*	*m2*	*49,177*	*164,889*	*8 108,746*
145	K	7666213211	Montáž hliníkových presklených stien, int.+ ext. páska po celom obvode	m2	63,850	37,575	2 399,164
146	*M*	*61141072001*	*Stena hliníková s prerušeným tepelným mostom, izolačné 2-sklo bezpečnostné, int. RAL9010, ext. RAL8017*	*m2*	*63,850*	*305,734*	*19 521,116*
147	K	767659002	Montáž vrát garážových roletových a kazetových, zasúvateľných pod strop plochy nad 6 do 9 m2	m2	15,600	32,175	501,930
148	*M*	*55343714681*	*Garážové vráta segmentové výsuvné, izolačná výplň, int. RAL9010, ext. RAL8017*	*m2*	*15,600*	*202,138*	*3 153,353*
149	K	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	334,494	0,831	278,123

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: 00971 - Architek (3) - 00971 - Architektúra ostatne

JKSO: KS:

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46456082

BAU cargo, s.r.o. IČO DPH: SK2820012811

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				38 551,72
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**38 551,72**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	38 551,72	7 710,34
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**46 262,06**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC
013 52 Súľov- Hradná
IČO: 00321656
DIČ: 2020618545

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

BAU cargo, s.r.o.
Rosinské cesty 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodámosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00971 - Architek (3) - 00971 - Architektúra ostatne**

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**38 551,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	26 093,73
	3 778,03
	336,95
	21 978,75
PSV - Práce a dodávky PSV	12 457,98
	12 457,98
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**38 551,72**

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00971 - Architek (3) - 00971 - Architektúra ostatne**

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

38 551,715

HSV - Práce a dodávky HSV

26 093,731

3 778,031

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	37,340	26,649	995,074
2	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	37,340	5,304	198,051
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4 v množstve do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	261,380	0,530	138,531
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,340	1,008	37,639
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	59,744	14,873	888,573
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,340	3,695	137,971
7	*M*	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé 8-32*	*t*	*59,744*	*17,022*	*1 016,962*
8	K	7131311431	Montáž plošnej drenáže na steny	m2	74,680	1,666	124,417
9	M	6288000640	*Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou S*	*m2*	*85,882*	*2,804*	*240,813*

336,953

13	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	0,152	125,495	19,075
14	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,320	9,014	11,898
15	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,320	3,163	4,175
16	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,015	1 563,531	23,453
17	K	285947111	Previazanie s existujúcim vencom - tŕň z betonár. ocele	ks	12,000	23,196	278,352

BAU cargo, s.r.o. ©
Rosinská cesta 9
010 03 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							21 978,747
48	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	31,110	217,770
49	K	979011231	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m	m	7,000	7,437	52,059
50	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	237,295	13,934	3 306,469
51	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 610,245	0,491	1 281,630
52	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	237,295	9,234	2 191,182
53	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 186,475	1,000	1 186,475
54	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	237,295	21,704	5 150,251
55	K	979089211	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), nebezpečné	t	30,074	237,270	7 135,658
56	K	979089713	Prenájom kontajnera 7 m3	ks	21,000	69,393	1 457,253

PSV - Práce a dodávky PSV

12 457,984

							12 457,984
116	K	764333230	"K2" Odkvapový profil+príponka z PZ plechu, farba krytiny	m	49,125	20,044	984,662
117	K	764324220	"K3" Oplechovanie z PZ plechu, farba krytiny	m	49,125	16,705	820,633
118	K	7643332301	"K5" záveterné lemovanie s odkvap nosnom, farba krytiny	m	90,950	17,835	1 622,093
119	K	7643242512	"K6" Oplechovanie atiky s príponkou z PZ plechu, farba krytiny - čokoládovo hnedá RAL 8016	m	23,120	27,193	628,702
120	K	7643242513	"K6´ " Oplechovanie atiky s príponkou z PZ plechu r.š.945, farba krytiny	m	40,745	23,160	943,654
121	K	764321260	"K9" Oplechovanie žľabu z pozinkovaného PZ plechu r.š.1025mm, vrátane príponky r.š.120mm	m	95,000	33,463	3 178,985
122	K	7643242401	"K11" Odkvapové lemovanie z PZ plechu s perfor. nasávacím plechom, farba krytiny	m	90,350	18,860	1 704,001
123	K	7643242511	"K12" Konštrukčný "C" profil z Pz plechu, r.š.235	m	32,600	17,872	582,627
124	K	7643312301	"K13" Kotevný Pz plech, r.š.200mm	m	32,600	17,957	585,398
125	K	764359301	Montáž žľabu z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 - 400 mm	m	22,625	12,115	274,102
126	*M*	*5534414960*	*odkvapové systémy - POZINK farb., žľab pododkvapový, r.š. 330 mm, č. Z 33 KJG*	*m*	*22,625*	*6,128*	*138,646*
127	K	764359311	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	2,000	2,106	4,212
128	*M*	*5534415250*	*odkvapové systémy - POZINK farb., čelo lisované 330 mm, č. CL 33 KJG*	*ks*	*2,000*	*1,375*	*2,750*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
129	K	764359342	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného PZ plechu, hák na krokvu k pododkvapovým polkruhovým r.š. 250 - 330 mm	ks	20,000	2,922	58,440
130	*M*	*5534415120*	*odkvapové systémy - POZINK farb., hák s prelisom, r.š. 330 mm, predĺžený + 5 cm, č. HP 33/550 30/5 KJG*	*ks*	*20,000*	*3,529*	*70,580*
131	K	764359381	Montáž kotlíka kónického z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	2,000	6,270	12,540
132	*M*	*5534415350*	*odkvapové systémy - POZINK farb., kotlík lisovaný 330/120 mm - zváraný, č. KL 33/120 KJG*	*ks*	*2,000*	*12,824*	*25,648*
133	K	764454231	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	5,000	7,796	38,980
134	*M*	*5534415060*	*odkvapové systémy - POZINK farb., zvodová rúra, D 120 mm, č. ZR 120 KJG*	*m*	*5,000*	*8,431*	*42,155*
135	K	764454234	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	2,000	6,258	12,516
136	*M*	*5534415680*	*odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované, D 120 mm, č. K 120 / 72° KJG*	*ks*	*2,000*	*9,465*	*18,930*
137	K	764454235	Montáž kruhvého odskoku z pozinkovaného PZ plechu, pre zvodové rúry s priemerom 80 - 120 mm	ks	2,000	5,675	11,350
138	*M*	*5534415730*	*odkvapové systémy - POZINK farb., koleno lisované odskokové, D 120 mm, č. KO 120 KJG*	*ks*	*2,000*	*13,245*	*26,490*
139	K	764454242	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	6,000	2,571	15,426
140	*M*	*5534415900*	*odkvapové systémy - POZINK farb., objímka lisovaná, D 120 mm, 200 mm šrobovací hrot, č. ODSH 120 KJG*	*ks*	*6,000*	*3,396*	*20,376*
142	K	998764203	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	273,634	2,317	634,088

BAU cargo, s.r.o.
Rosinská cesta 9
010 03 Žilina
IČO: 46 455 082
IČ DPH: SK2820012811

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: 00971 - Architek (4) - 00971 - Architektúra obv. plast

JKSO: KS:

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 46456082

BAU cargo, s.r.o. IČO DPH: SK2020012811

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				93 947,49
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**93 947,49**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	93 947,49	18 789,50
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**112 736,99**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
OBEC 013 52 Súľov- Hradná IČO: 00321656 DIČ: 2020618545	BAU cargo, s.r.o. Rosinská cesta 9 010 03 Žilina IČO: 46 456 082 IČ DPH: SK2020012811
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00971 - Architek (4) - 00971 - Architektúra obv. plast**

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**93 947,49**
HSV - Práce a dodávky HSV	86 439,97
	66 797,99
	11 906,18
	7 735,81
PSV - Práce a dodávky PSV	7 507,52
	6 621,64
	885,87
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**93 947,49**

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00971 - Architek (4) - 00971 - Architektúra obv. plast**

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 93 947,489

HSV - Práce a dodávky HSV 86 439,972

66 797,990

19	K	6224510711	Vyspravenie povrchu vonkajších stien maltou VC	m2	932,319	4,173	3 890,567
20	K	625251311	ETICS (vonkajší tepelno-izolačný kontaktný systém) obvodovej steny s izolantom EPS-F70 NEO hr.180 mm, skrutkovacie zapúšťané kotvy	m2	932,319	41,645	38 826,425
21	K	625251386	ETICS obvodovej steny sokla s izolantom XPS hr.140 mm, skrutkovacie zapúšťané kotvy	m2	105,468	47,367	4 995,703
23	K	622462522	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová mozaiková, napr. Price Color Multiputz MP - BASF zrnitosť 1,8mm	m2	62,751	23,545	1 477,472
24	K	622462572	Vonkajšia omietka stien silikónová hladená hr.1,5mm, napr. Price Color Multiputz ZS - BASF	m2	869,775	13,900	12 089,873
25	K	713132132	Montáž polystyrénu ETICS na V strane, prilepenie "do rámčeka" + prikotvenie	m2	73,410	21,773	1 598,356
26	*M*	*28376533201*	*EPS F70*	*m3*	*20,188*	*70,923*	*1 431,794*
28	K	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	390,809	3,124	1 220,887
29	K	953996142	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100 s odkvapnicou nepriznaný	m	51,309	4,359	223,656
30	K	9539961121	Odkvapový profil plastový soklový s tesnením	m	154,100	6,770	1 043,257

11 906,175

33	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	869,775	2,474	2 151,823
34	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	869,775	1,674	1 456,003

BAU cargo, s.r.o. ©
Rosinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 45 455 682
IČ DPH: SK2320012811

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	869,775	1,501	1 305,532
36	K	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	684,838	6,938	4 751,406
37	K	952901411	Vyčistenie ostatných objektov akejkolvek výšky	m2	951,880	1,908	1 816,187
47	K	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2, -0,08900t	m2	92,460	4,599	425,224
							7 735,807
57	K	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku	t	48,985	88,582	4 339,189
58	K	999281211	Presun hmôt pre opravy a údržbu vonkajších plášťov doterajších objektov výšky do 25 m	t	138,547	24,516	3 396,618

PSV - Práce a dodávky PSV

7 507,517

							6 621,643
150	K	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	885,440	1,552	1 374,203
151	K	767995102	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	670,320	4,702	3 151,845
152	K	767995104	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	215,120	1,755	377,536
153	*M*	*55391536001*	*Povrchová úprava Pz*	*kg*	*885,440*	*1,857*	*1 644,262*
154	K	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	52,927	1,394	73,797
							885,874
155	K	7838911201	Nátery betónových povrchov ostatné dvojnásobné - aquapanel-u, f. čokoládovo hnedá	m2	215,541	4,110	885,874

SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: **Zvýšenie energ. hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná**

JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	23. 6. 2017
Objednávateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:		IČO:	46456082
BAU cargo, s.r.o.		IČO DPH:	SK2820012811
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtov					80 344,39
Ostatné náklady zo súhrnného listu					0,00
Cena bez DPH					**80 344,39**
DPH základná	20,00%	z	0,00		0,00
znížená	20,00%	z	80 344,39		16 068,88
Cena s DPH		**v**	**EUR**		**96 413,27**

Projektant	**Spracovateľ**
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ	**Zhotoviteľ**
OBEC 013 52 Súľov- Hradná IČO: 00321656 DIČ: 2020618545	BAU cargo, s.r.o. Rosinská cesta 9 010 09 Žilina IČO: 45 455 002 IČ DPH: SK2820012811
Dátum a podpis: Pečiatka	Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zvýšenie energ. hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Miesto: Dátum: 23. 6. 2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**80 344,39**	**96 413,26**
103	Elektroinštalácie	47 277,41	56 732,89
973	Vykurovanie	10 565,17	12 678,20
972	Bleskozvody	4 596,09	5 515,30
974	Vzduchotechnika	17 905,72	21 486,86
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**80 344,39**	**96 413,26**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energ. hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: 0103 - Elektroinštalácie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23. 6. 2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
BAU cargo, s.r.o.

IČO: 46456082
IČO DPH: SK2820012811

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				47 277,41
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**47 277,41**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	47 277,41	9 455,48
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**56 732,89**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC
013 52 Súľov- Hradná
IČO: 00321656
DIČ: 2020618545

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

BAU cargo, s.r.o.
Rosinská cesta 9
010 05 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energ. hospodámosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **0103 - Elektroinštalácie**

Miesto: Dátum: 23. 6. 2017

Objednávateľ: Projektant: 0

Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**47 277,41**
HSV - HSV	47 277,41
TUV - Ohrev TÚV	5 736,88
OSV - Osvetlenie	15 268,01
REKUP - Decentralizovaná rekuperácia	26 272,52
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**47 277,41**

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energ. hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **0103 - Elektroinštalácie**

Miesto: Dátum: 23. 6. 2017

Objednávateľ: Projektant: 0

Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu **47 277,405**

HSV - HSV 47 277,405

TUV - Ohrev TÚV 5 736,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	29,000	1,697	49,213
2	M	3450710300	Rúrka FXP 25	ks	29,000	1,084	31,436
3	K	210193081	Domova rozvodnica do 24 M povrchová montáž	ks	1,000	15,758	15,758
4	M	3571201100	Rozvádzač plastový nástenný 12 modul	ks	1,000	28,049	28,049
5	M	3410363540	Poistkový odpojovač OPVP10-2	ks	1,000	12,243	12,243
6	M	3580760751	Poistková vložka PV10 10A gG	ks	2,000	1,132	2,264
7	M	3458020640_1.1	Prepäťová ochrana DS240-350	ks	1,000	122,947	122,947
8	M	345431514012	Vypínač MSO-32-1N	ks	1,000	23,758	23,758
9	K	210501011	Montáž kotevného a nosného systému pre fotovoltaické panely na plechovú strechu	ks	1,000	747,687	747,687
10	M	3464101220_1	Konštrukcia pod FV panely	ks	1,000	1 177,168	1 177,168
11	K	210501100	Montáž fotovolataického panelu na konštrukciu	ks	8,000	12,211	97,688
12	M	3464101330	Fotovoltaický polykryštalický strešný panel 265 Wp	ks	8,000	282,724	2 261,792
13	K	210800003_1	Vodič medený 4mm2	m	64,000	0,394	25,216
14	M	3410350185_1	Vodič medený 4mm2 červený	m	32,000	1,149	36,768
15	M	3410350185_2	Vodič medený 4mm2 čierny	m	32,000	1,186	37,952
16	K	722172787_1	Montáž zmiešavacieho ventilu termostatického	ks	1,000	5,827	5,827
17	M	2860028630_1	Ventil zmiešavací termostatický	ks	1,000	81,082	81,082
18	K	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody objem do 200 l	ks	1,000	64,099	64,099
19	M	4847665830	Kombinovaný zásobníkový ohrievač vody objem 200 litrov s intergrovaným výmenníkom tepla a špirálou pre jednosmerný prúd	ks	1,000	915,933	915,933

BAU cargo, s.r.o.
Rožňavská 9
010 08 Žilina
IČO: 45 [illegible]
IČ DPH: SK2020[illegible]11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		OSV - Osvetlenie					15 268,006
20	K	210962031	Demontáž svietidla	ks	154,000	13,198	2 032,492
21	K	210201912_1	Montáž a zapojenie svietidla interiérového	ks	128,000	41,043	5 253,504
22	*M*	*3480571220*	*LED svietidlo 1200mm 32W 3200lm 4000k*	*ks*	*18,000*	*74,665*	*1 343,970*
23	*M*	*3480571220_1*	*LED svietidlo 68W 9300lm 4000K IP65*	*ks*	*13,000*	*104,002*	*1 352,026*
24	*M*	*3480571220_2*	*LED svietidlo 42W 5150lm 4000K*	*ks*	*7,000*	*77,989*	*545,923*
25	*M*	*3480571220_3*	*LED svietidlo 14W 1300lm 4000K*	*ks*	*42,000*	*42,852*	*1 799,784*
26	*M*	*3480571220_4*	*LED svietidlo 600x600mm 45W 3600lm 4000K*	*ks*	*7,000*	*61,116*	*427,812*
27	*M*	*3480571220_5*	*LED žiarovka GU10 5W 410lm 4500K*	*ks*	*28,000*	*3,631*	*101,668*
28	*M*	*3480571220_6*	*LED svietidlo High Bay 120W 13000lm 4000K*	*ks*	*6,000*	*317,745*	*1 906,470*
29	*M*	*3480571220_7*	*LED svietidlo so senzorom pohybu 25W 2300lm 4000K*	*ks*	*7,000*	*72,051*	*504,357*
		REKUP - Decentralizovaná rekuperácia					26 272,519
30	K	971011211_1	Vybúranie výplne otvoru v stenách plochy do 0, 25 m2, -0,03300t	ks	10,000	40,081	400,810
31	K	979095311	Doprava vybúraných hmôt, naloženie a zloženie vybúraných hmôt alebo konštrukcií	t	0,330	59,800	19,734
32	K	769051063	Montáž vetracej jednotky s rekuperáciou tepla	ks	10,000	242,854	2 428,540
33	*M*	*4290017505*	*Decentralizovaná vetracia jednotka 55m3/h vrátane príslušenstva*	*ks*	*10,000*	*2 300,033*	*23 000,330*
34	*M*	*2323900100*	*Polyuretanová pena 750 ml*	*ks*	*7,000*	*9,231*	*64,617*
35	K	210010108_1	Lišta elektroinštalačná z PVC 20x20, uložená pevne, vkladacia	m	78,000	1,773	138,294
36	*M*	*3410300973_1*	*Lišta vkladacia HD - biela RAL 9003 LV 20x20 HD*	*m*	*78,000*	*1,395*	*108,810*
37	K	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	78,000	0,364	28,392
38	*M*	*3410350086*	*CYKY 3x2,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN*	*m*	*78,000*	*1,064*	*82,992*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energ. hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: 00973 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23. 6. 2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
BAU cargo, s.r.o.

IČO: 46456082
IČO DPH: SK2820012811

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				10 565,17
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**10 565,17**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	10 565,17	2 113,03

Cena s DPH v EUR 12 678,20

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC
013 52 Súľov- Hradná
IČO: 00321656
DIČ: 2020618545

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

BAU cargo, s.r.o.
Kosinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energ. hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00973 - Vykurovanie**

Miesto: Dátum: 23. 6. 2017

Objednávateľ: Projektant: 0

Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**10 565,17**
hsv - Práce a dodávky HSV	10 565,17
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	8 007,17
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	2 434,00
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	124,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**10 565,17**

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energ. hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00973 - Vykurovanie**

Miesto: Dátum: 23. 6. 2017

Objednávateľ: Projektant: 0

Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 10 565,171

hsv - Práce a dodávky HSV 10 565,171

732 - Ústredné kúrenie, strojovne 8 007,173

1	K	732420813	Demontáž čerpadla obehového špirálového (do potrubia) DN 50, -0,02200t	ks	2,000	16,979	33,958
2	K	732422040	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 25 rozpon 130 mm výtlak 8 m	ks	1,000	21,104	21,104
3	*M*	*4268155140*	*Obehové čerpadlo napr. GRUNDFOS ALPHA2 25-60 130 1x230V 50Hz 6H*	*ks*	*1,000*	*813,632*	*813,632*
4	K	733191303	Hydraulické vyregulovanie systému	hod	28,000	32,217	902,076
5	K	7331913031.3	Preplachnutie vykurovacieho systému, čistenie od nečistot, kalov a pod.	m	512,000	2,617	1 339,904
6	K	7331913031.4	Chemický prostriedok pre čistenie vapenatých usadenin	kg	12,000	240,821	2 889,852
7	K	7331913031.5	Neutralizačný prostriedok	kg	7,000	68,233	477,631
8	K	73319130611.2	Doplnenie inhibitora do systému protikorozivne opatrenie	l	12,000	77,438	929,256
9	K	733191918_1	Úprava rozvodov potrubí pred montážou nových armatúr	ks	36,000	16,660	599,760

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 2 433,996

10	K	734200822	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi nad 1/2 do G 1, -0,00110t	ks	36,000	8,602	309,672
11	K	734213250	Montáž ventilu radiatorového šrobenia do vratneho potrubia	ks	18,000	6,237	112,266
12	*M*	*4849210116003*	*Ventil RL-5*	*ks*	*18,000*	*26,739*	*481,302*
13	K	734223130	Montáž ventilu závitového termostatického jednoregulačného	ks	18,000	9,214	165,852
14	*M*	*4848903040*	*Termostatický ventil s prednastavenim*	*ks*	*18,000*	*44,092*	*793,656*
15	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	18,000	3,862	69,516

BAU cargo, s.r.o. ©
Rosinská cesta 9
010 05 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2220012811

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	*M*	*5518100042*	*Termostatická hlavica M30x1,5 hlavica chromovaná, podstavec biely*	*ks*	*18,000*	*27,874*	*501,732*

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 124,002

17	K	735000911	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu a kohútika s ručným ovládaním	ks	18,000	6,889	124,002

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energ. hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00972 - Bleskozvody**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ:
Obec Súľov - Hradná

IČO: 00321656
IČO DPH: 2020618545

Zhotoviteľ:

IČO:
IČO DPH:

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				4 596,09
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**4 596,09**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	4 596,09	919,22
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**5 515,31**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC
013 52 Súľov- Hradná
IČO: 00321656
DIČ: 2020618545

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

BAU CENTRO, s.r.o. ©
Rosinská cesta 9
010 08 Žilina
IČO: 45 456 082
IČ DPH: SK2320012811

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energ. hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00972 - Bleskozvody**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Súľov - Hradná Projektant: 0
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**4 596,09**
HSV - Práce a dodávky HSV	352,90
1 - Zemné práce	296,90
5 - Komunikácie	56,00
M - Práce a dodávky M	4 021,11
21-M - Elektromontáže	4 021,11
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	222,08
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**4 596,09**

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energ. hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00972 - Bleskozvody**

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: Obec Súľov - Hradná Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 596,086**
HSV - Práce a dodávky HSV							352,900
1 - Zemné práce							296,900
1	K	1131066111	Rozoberanie spevnených plôch všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	5,000	2,740	13,700
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	10,000	25,330	253,300
			0,5*1*20		10,000		
3	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	10,000	2,990	29,900
5 - Komunikácie							56,000
4	K	596211002	Spätné položenie spevnených plôch po prekopoch, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého	m2	5,000	11,200	56,000
M - Práce a dodávky M							4 021,106
21-M - Elektromontáže							4 021,106
5	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	495,000	0,211	104,445
6	M	3544224100	*Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 8 ZIN HRONSKY BENADIKT*	kg	203,679	1,850	376,806
7	M	3544220000	*Svorka skušobná ocelová žiarovo zinkovaná označenie SZ ZIN HRONSKY BENADIKT*	ks	13,000	1,333	17,329
8	M	3544219150	*Svorka krížová ocelová žiarovo zinkovaná označenie SK ZIN HRONSKY BENADIKT*	ks	34,000	0,477	16,218
9	M	3544219650	*Svorka spojovacia ocelová žiarovo zinkovaná označenie SS m.2 skr.s.p. ZIN HRONSKY BENADIKT*	ks	140,000	0,300	42,000
10	M	3544246800	*Svorka k zemniacejacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 02m OB D=20.5 mm ZIN HRONSKY BENADIKT*	ks	6,000	1,465	8,790
11	M	3544222550	*Zemniaca tyč ocelová žiarovo zinkovaná označenie ZT 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT*	ks	3,000	17,220	51,660

[illegible], s.r.o. ©
Kolárska cesta 9
010 01 Žilina
IČO: 55 052
IČ DPH: SK2020012811

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	M	3544221650	Ochraný uholník ocelový žiarovo zinkovaný označenie OU 2 m ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	13,000	6,550	85,150
13	M	3544224500	Označovací štítok na zvody bleskozvodu ocelový žiarovo zinkovaný ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	13,000	0,960	12,480
14	M	3544217900	Podložka k podperam PV 21 na rovné strechy plastová ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	146,000	1,567	228,782
15	M	3544222100	Držiak ochranného uholníka ocelový žiarovo zinkovaný označenie DOU kl. 140 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	36,000	0,677	24,372
16	M	31621545701	Tabuľka výstražná	ks	13,000	1,220	15,860
17	M	3544217850	Podpera vedenia na rovné strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 21 s podožkou ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	146,000	2,658	388,068
18	M	3544218400	Podpera vedenia na plechové strechy ocelová žiarovo zinkovaná označenie PV 23 vytočená ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	120,000	0,658	78,960
19	M	3544227000	Podpera vedenia na vonkajšie izolácie meď ECu 57F25 označenie PV 17-5 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	250,000	4,561	1 140,250
20	K	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	60,000	0,458	27,480
21	M	3544224150	Uzemňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10 ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	38,575	1,544	59,560
22	M	35442468001	Svorka k zachytavacej tyči ocelová žiarovo zinkovaná označenie SJ 01m OB D=20.5 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	3,000	1,000	3,000
23	M	3544216150	Betónový podstavec k zvodovej tyči JP20 ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	2,000	6,869	13,738
24	M	35442469501	Držiak zachytávacej tyče JP20 ocelový žiarovo zinkovaný označenie ST 05 OB D=48 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	ks	2,000	1,665	3,330
25	K	2102200101	Nátery spojov	m2	5,000	6,358	31,790
26	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn	m	20,000	1,200	24,000
27	M	3544223850	Uzemňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm ZIN HRONSKY BENADIKT	kg	19,656	1,444	28,383
28	K	2102200201	Izolácia spojov v zemi - asfaltom	m2	4,000	13,000	52,000
29	K	229730301	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, uzemňovací drôt FeZn D 8mm na podperách	m	390,000	1,233	480,870
30	K	229730302	Demontáž uzemnenia nosných častí a rúrok, svorka hromozvodná SS	ks	151,000	0,854	128,954
31	K	2297303061	Demontáž utyče JP20, JP15	ks	1,000	3,560	3,560
32	K	2102900031	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	29,391	6,870	201,916
33	K	2102900032	PIM (pomocný inštalačný materiál)	%	29,391	5,415	159,152
34	K	2102900033	PAD (presuny a doprava)	%	29,391	7,220	212,203

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby							**222,080**
35	K	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	16,000	13,880	222,080

BAU servis, s.r.o. ©
Rosinská cesta 9
010 03 Žilina
IČO: 45 [illegible]
IČ DPH: SK2020012[illegible]11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energ. hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00974 - Vzduchotechnika**

JKSO: KS:

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: IČO: 00321656

Obec Súľov - Hradná IČO DPH: 2020618545

Zhotoviteľ: IČO:

IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				17 905,72
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**17 905,72**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	17 905,72	3 581,14
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**21 486,86**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC
013 52 Súľov- Hradná
IČO: 00321656
DIČ: 2020618545

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

BAU cargo, s.r.o.
Rosinská cesta 9
010 03 Žilina
IČO: 45 455 0[illegible]2
IČ DPH: SK2[illegible]2811

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie energ. hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00974 - Vzduchotechnika**

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Obec Súľov - Hradná Projektant: 0
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**17 905,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	179,47
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	94,35
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	85,12
D6 - Vetranie m.č. 7,8	16 832,63
D7 - Ostatné rozpočtové náklady	893,62
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**17 905,72**

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie energ. hospodárnosti budovy OÚ Súľov - Hradná

Objekt: **00974 - Vzduchotechnika**

Miesto: Dátum: 23.06.2017

Objednávateľ: Obec Súľov - Hradná Projektant: 0

Zhotoviteľ: Spracovateľ: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 905,719**
HSV - Práce a dodávky HSV							179,472
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie							94,352
1	K	310238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive (bez nosného materiálu) nadzákladného tehlami na maltu vápennocementovú	m3	0,432	65,274	28,198
			0,6*0,9*0,4*2		0,432		
2	K	311234581	Murivo nosné (m3) z tehál pálených POROTHERM 38 Ti Profi P 10 brúsených na pero a drážku, na maltu POROTHERM Profi (380x250x249)	m3	0,475	139,272	66,154
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							85,120
3	K	971033561	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	0,432	62,711	27,091
			0,6*0,9*2*0,4		0,432		
4	K	9710335911	Odvoz a uskladnenie sute	m3	0,432	134,327	58,029
D6 - Vetranie m.č. 7,8							16 832,630
5	K	Pol1	Montáž, jednotka sa bude skladať na mieste inštalácie	ks	1,000	2 239,449	2 239,449
6	*M*	*Pol1*	*napr. VTS typ VS-55-L-PH s rekuperátorom, teplovodným ohrievačom, odvodný ventilátor (Q= 7 000 m3.h-1 pri tl.strate = 400 Pa, P= 3,0 kW/3x400V), prívodný ventilátor (Q= 7 000 m3.h-1 pri tl.strate = 400 Pa, P= 3,0 kW/3x400V), MaR, kabeláž*	*ks*	*1,000*	*10 904,395*	*10 904,395*
7	K	Pol2	Montáž žalúziová klapka	ks	1,000	31,524	31,524
8	*M*	*Pol2*	*Žalúziová klapka samotiažná napr. PTZ-E-1000x630-1-AL*	*ks*	*1,000*	*98,326*	*98,326*
9	K	Pol3	Montáž výustky	ks	1,000	22,350	22,350
10	*M*	*Pol3*	*Výustka na štvorhranné potrubie napr. VNM1-1225x525-R1 TPM015/01*	*ks*	*1,000*	*109,884*	*109,884*

IČ DPH: SK2020012811

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	K	Pol4	Montáž tepelnej izolácie	m2	15,000	10,646	159,690
12	*M*	*Pol4*	*Tepelná izolácia napr. Larock ALS 40, hrúbky 40 mm*	*m2*	*15,000*	*5,547*	*83,205*
13	K	Pol5	Montáž potrubia	m	3,000	46,188	138,564
14	*M*	*Pol5*	*Potrubie štvorhranné do obvodu 4000/100%tv*	*m*	*3,000*	*139,637*	*418,911*
15	K	Pol6	Montáž potrubia	m	11,000	29,872	328,592
16	*M*	*Pol6*	*Potrubie štvorhranné do obvodu 2520/30%tv*	*m*	*11,000*	*85,212*	*937,332*
17	K	Pol7	Demontáž vzduchotechnického potrubia z pozinkovaného plechu, potrubných elementov, distribučných elementov, vzduchotechnickej jednotky	kpl	1,000	487,225	487,225
18	K	Pol8	Montážny, tesniaci, závesný a spojovací materiál	kpl	1,000	873,183	873,183

D7 - Ostatné rozpočtové náklady 893,617

19	K	Pol10	Doprava	kpl	1,000	201,179	201,179
20	K	Pol9	Oživenie, zaregulovanie a komplexné skúšky	kpl	1,000	692,438	692,438

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie enrgetickej hospodámosti budovy OÚ Suľov-Hradná neopravnené

Objekt: **00971_1 - Architektúra strecha neopravnené**

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 27. 6. 2017

Objednávateľ:

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
BAU cargo, s.r.o.

IČO: 46456082
IČO DPH: SK2820012811

Projektant:

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				31 780,02
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				**31 780,02**
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	31 780,02	6 356,00
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**38 136,02**

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

OBEC
013 52 Súľov- Hradná
IČO: 00321656
DIČ: 2020618545

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

BAU cargo, s.r.o. ©
Rosinská cesta 9
010 05 Žilina
IČO: 46 456 082
IČ DPH: SK2820012811

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zvýšenie enrgetickej hospodárnosti budovy OÚ Suľov-Hradná neopravnené

Objekt: **00971_1 - Architektúra strecha neopravnené**

Miesto: Dátum: 27. 6. 2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**31 780,02**
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**31 780,02**

ROZPOČET

Stavba: Zvýšenie enrgetickej hospodámosti budovy OÚ Suľov-Hradná neopravnené

Objekt: 00971_1 - Architektúra strecha neopravnené

Miesto: Dátum: 27. 6. 2017

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: BAU cargo, s.r.o. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

31 780,020

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
2	K	764311231	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného PZ plechu, z tabúľ, sklon do 30°	m2	801,353	15,465	12 392,924
3	*M*	*13880145201*	*Plech RUUKKI Classic Economy hr.0,5mm s príslušenstvom, farba čokoládovo hnedá RAL8016*	*m2*	*841,421*	*21,995*	*18 507,055*
1	K	764312822	Demontáž krytiny hladkej strešnej, do 30st., -0,00751t	m2	885,353	0,994	880,041

BAU cargo, s.r.o. ©
Rosinská cesta 9
010 03 Žilina
IČO: 46 475 032
IČ DPH: SK2020012811