MINISTERSTVO VNÚTRA SR
05
Prezídium Hasičského a záchranného zboru

DODATOK č. 1

k Zmluve

č. PHZ-OPK1-2018-002416
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 05.11.2018
(ďalej len „dodatok")

ZMLUVNÉ STRANY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo:	Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
IČO:	00151866
DIČ:	2020571520
Peňažný ústav:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK78 8180 0000 0070 0018 0023
Zastúpené:	**plk. Ing. Pavol Mikulášek**
	na základe plnomocenstva č. p.:
	SL-OPS-2020/001328-235 zo dňa 10. júna 2020

(ďalej len „poskytovateľ")

a

Obec Súľov - Hradná

Sídlo:	Súľov - Hradná č. 65, 013 52 Súľov - Hradná
IČO:	00321656
Peňažný ústav:	VÚB banka, a. s.
Číslo účtu:	SK83 0200 0000 0026 0589 6857
Zastúpené:	**Ing. Jaroslav Bušfy**

(ďalej len „príjemca")

(ďalej len „zmluvné strany")

Článok I
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa v súlade s čl. V bod 5.2. Zmluvy č. PHZ-OPK1-2018-002416 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 05.11.2018 (ďalej len „zmluva") dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

Príloha č. 1.1 zmluvy *„Špecifikácia dotácie"* sa nahrádza novou prílohou č. 1.1 zmluvy *„Špecifikácia dotácie č. 1"*.

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie dodatku zabezpečí poskytovateľ.

2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

3. Tento dodatok je vyhotovený v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní poskytovateľ obdrží dva (2) rovnopisy a príjemca obdrží jeden (1) rovnopis tohto dodatku.

4. Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nezmenené zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

5. Zmluvné strany tohto dodatku vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok, rozumejú jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne, slobodne a vážne podpisujú.

Bratislava, dňa 01-06-2021

plk. Ing. Pavol Mikulášek
prezident
Hasičského a záchranného zboru

Súľov - Hradná, dňa 1-06-2021

OBEC SÚĽOV - HRADNÁ

Ing. Jaroslav Bušfy
starosta obce
Súľov - Hradná

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 988

plk. Ing. Rastislav Kaleda

Príloha č. 1.1 k Zmluve o poskytnutí dotácie

ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE

č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:	Garáž - prístavba Hasičskej zbrojnice Súľov		
Objekt:	**Garáž - prístavba Hasičskej zbrojnice Súľov**		
JKSO:		KS:	
Miesto:		Dátum:	09.10.2018
Objednávateľ:	Obec Súľov-Hradná	IČO:	
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:	Nellys, s.r.o.	IČO:	47 157 305
		IČO DPH:	SK2023776172
Projektant:		IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČO DPH:	
Poznámka:			

Náklady z rozpočtu				27 604,04
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				27 604,04
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znížená	20,00%	z	27 604,04	5 520,81
Cena s DPH		**v**	**EUR**	**33 124,85**

Projektant Dátum a podpis: Pečiatka	**Spracovateľ** Dátum a podpis: Pečiatka
Objednávateľ Dátum a podpis: Pečiatka	**Zhotoviteľ** NELLYS, s.r.o. IČO: 47157305 IČ DPH: SK2023776172 Tajovského 8540/3F, 010 01 Žilina Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Garáž - prístavba Hasičskej zbrojnice Súľov

Objekt: **Garáž - prístavba Hasičskej zbrojnice Súľov**

Miesto:

Dátum: 09.10.2018

Objednávateľ: Obec Súľov-Hradná
Zhotoviteľ: Nellys, s.r.o.

Projektant:
Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**27 604,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	4 841,10
1 - Zemné práce	1 220,29
2 - Zakladanie	2 222,01
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 398,80
PSV - Práce a dodávky PSV	22 762,94
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	15 014,54
D1 - Opláštenie	7 748,40
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**27 604,04**

NELLYS, s.r.o.
IČO: 47157305 IČ DPH: SK2023776172
Tajovského 8540/3F, 010 01 Žilina

ROZPOČET

Stavba: Garáž - prístavba Hasičskej zbrojnice Súľov

Objekt: **Garáž - prístavba Hasičskej zbrojnice Súľov**

Miesto: Dátum: 09.10.2018

Objednávateľ: Obec Súľov-Hradná Projektant:
Zhotoviteľ: Nellys, s.r.o Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 27 604,04

HSV - Práce a dodávky HSV 4 841,10

1 - Zemné práce 1 220,29

1	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3	m3	15,60	17,50	273,00
2	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	15,60	3,35	52,26
3	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	31,20	3,35	104,52
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	15,60	0,80	12,48
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	5,30	8,40	44,52
6	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	15,60	0,42	6,55
7	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	31,20	23,30	726,96

2 - Zakladanie 2 222,01

9	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	3,41	137,50	468,88
10	K	274900001	Povrchová úprava soklov - zateplenie 80mm, geotext. nopov. fólia. marmolit	m2	18,50	24,20	447,70
19	K	275321312	Betón základových pätiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	4,65	74,20	345,03
20	K	275351215	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-dielce	m2	23,00	15,90	365,70
21	K	275351216	Debnenie stien základovýcb pätiek, odstránenie-dielce	m2	23,00	2,90	66,70
22	K	275361821	Výstuž základových pätiek z ocele 10505	t	0,55	960,00	528,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 398,80

11	K	631325711	Mazanina z betónu vystužená oceľovými vláknami (Dramix) (m3) tr.C35/45 hr. 200 mm	m2	52,00	26,90	1 398,80

PSV - Práce a dodávky PSV 22 762,94

767 - Konštrukcie doplnkové kovové 15 014,54

14	K	767646520	Dodávka a Montáž OK	kg	5 998,00	1,73	10 376,54
15	K	767646529	Dodávka a Montáž PVC okien	ks	2,00	76,70	153,40
23	K	767646529.1	Dodávka a Montáž PVC dverí	ks	1,00	657,00	657,00
16	K	767658114	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop	ks	2,00	245,80	491,60
17	*M*	*5534371542*	*Garážové vráta 3000x3000mm*	*ks*	*1,00*	*2 041,00*	*2 041,00*
18	*M*	*5534371542.1*	*Garážové vráta 2500x2000mm*	*ks*	*1,00*	*1 295,00*	*1 295,00*

D1 - Oplášťenie 7 748,40

24	K	Pol1	Obvodový plášť Termalica hr. 24 cm + komplexný zatepľovací systém s hrúbkou polystyrénu 10 cm	m2	130,00	19,50	2 535,00
25	*M*	*Pol2*	*Murovanie obvodového plášťa hr. 24 cm*	*m2*	*130,00*	*12,90*	*1 677,00*
26	*M*	*Pol3*	*Strešný trapézový plášť s izoláciou NatuRoll hr. 16 cm*	*m2*	*80,00*	*23,00*	*1 840,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	*M*	*Pol4*	*Strešná fólia*	*m2*	*80,00*	*1,32*	*105,60*
28	K	Pol5	Tesniaci materiál - pod fóliu	bm	50,00	0,50	25,00
29	K	Pol6	Montáž strešného plášta s izoláciou	m2	80,00	15,60	1 248,00
30	K	Pol7	D+M klampiarskych prvkov do r.š.200mm, PZ farb., hr.0,55mm - okap	bm	23,00	3,70	85,10
31	*M*	*Pol13*	*D+M klampiarskych prvkov do r.š.250mm, PZ farb., hr.0,55mm - okap zo strechy*	*bm*	*9,00*	*4,20*	*37,80*
32	*M*	*Pol14*	*D+M klampiarskych prvkov do r.š.510mm, PZ farb., hr.0,55mm - vrchné ukončenie strechy*	*bm*	*9,00*	*5,70*	*51,30*
33	*M*	*Pol15*	*D+M klampiarskych prvkov do r.š.420mm, PZ farb., hr.0,55mm - záveterka*	*bm*	*18,00*	*5,00*	*90,00*
34	*M*	*Pol16*	*D+M klampiarskych prvkov do r.š.120mm, PZ farb., hr.0,55mm - otvory int.*	*bm*	*16,00*	*3,35*	*53,60*

NELLYS, s.r.o.
IČO: 47157305 IČ DPH: SK2023776172
Tajovského 8540/3F, 010 01 Žilina