

Predbežný návrh rozpočtu na predĺženie siete „LANY“

Výkop 1,2x0,6x400 m	288 m ³	bager cca 3dni	1000 €
Výkop 1,2x0,4x400	192 m ³		
Obsyp0,4 x 0,6x400	96 m ³	cca 1000 €	
Obsyp 0,4x0,4x400	64 m ³		
Potrubie DN 80	400 m	2400 €	
Spoj.časti +armatúry		3050 €	
Vyhľadávací vodič	400 m	450 €	
Folia	400 m	320 €	
Uloženie + montáž		?	
Projekt		600 €	
Zameranie		600 €	
.....			
Odhad		9420 €	